

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI

ARN00115699
Prot. Nr. 0002527 - 13/04/2022
Comune di Laviano
A04_A.01.

Battipaglia, data protocollo

Comune di Laviano

Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici
Alla c.a. del Geom. Giuseppe Molinaro
PEC: utc.laviano@asmepec.it

Oggetto: Progetto definitivo per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale del vallone che interessa località “Campo Piano – Spagarino – Capo Lo Piano – Pietra del Corvo” del comune di Laviano.

In riscontro alla richiesta di cui in oggetto, acquisita al Ns. prot. n. 2276 del 04/04/2022, la scrivente società, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, rappresenta quanto segue:

In data 11/04/2022 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici di Codesta Amministrazione nelle aree oggetto di intervento durante il quale sono stati rilevati i seguenti elementi:

- Ponte n. 1 (oggetto di demolizione e ricostruzione): presenza di tubazione di rete fognaria ubicata nella sede stradale;
- Ponte n. 2: (oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria): non vi è presenza di reti idriche e fognarie;
- Ponte n. 3 (oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria): presenza di tubazioni di reti idriche e fognarie, ubicate nella sede stradale;
- Ponte n. 4 (oggetto di demolizione e ricostruzione): presenza di tubazione di rete idrica ancorata alla soletta del ponte, sul lato esterno;

Alla luce di quanto detto in precedenza, si richiede a Codesta Amministrazione di valutare le modalità di risoluzione delle interferenze di cui sopra, relative ai Ponti n. 1 e 4, sia in fase di realizzazione delle opere sia a opere completate e di trasmettere alla scrivente gli elaborati progettuali in merito al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e determinazioni.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono Distinti Saluti.

Il Direttore
Ing. Giuseppe Giannella

