



**Comune di
Laviano**



**Provincia di
Salerno**



**Comune di
Santomenna**

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

**PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIAMMAGLIAMENTO
DI STRADE PROVINCIALI E COMUNALI DI COLLEGAMENTO
TRA I COMUNI DI LAVIANO E SANTOMENNA "PIANO DI ZONA
DI SANTOMENNA - SP 33 ed SP ex SS 381 - VIABILITA'
CENTRO ABITATO DI LAVIANO"**

TAVOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19

Scala

-

Data

Settembre 2024

Il R.u.p.

Geom. Giuseppe Molinaro

Il progettista

Ing. Alberto Amatucci

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di messa in sicurezza e riammagliamento di Strade Provinciali e Comunali di collegamento tra i Comuni di Laviano e Santomenna "PIANO DI ZONA DI SANTOMENNA - SP 33 ed SP ex SS 381 - VIABILITA' CENTRO ABITATO DI LAVIANO"

COMMITTENTE: Comune di Laviano e Comune di Santomenna

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	INTERVENTO A (SpCat 1)							
	VIA NAPOLI (Cat 1)							
	OPERE STRADALI (SbCat 1)							
1 / 1 CAM24_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.	3244,00 200,00			3,000 3,000	9'732,00 600,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mq/cm					10'332,00	1,05	10'848,60
2 / 2 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	3244,00 200,00			0,030 0,030	97,32 6,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mc					103,32	13,83	1'428,92
3 / 3 CAM24_U05 .020.027.A	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomat ... trade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappesature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. in ragione del 10% *(par.ug.=3244*0,10) Raccordi *(par.ug.=200*0,1)	324,40 20,00			0,040 0,040	12,98 0,80		
	SOMMANO mc					13,78	233,25	3'214,19
4 / 4 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	3244,00 200,00			5,000 5,000	16'220,00 1'000,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mq/cm					17'220,00	2,85	49'077,00
5 / 5 CAM24_U05 .050.058.B	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasve ... quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm. Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.					1'200,00 1'200,00		
	SOMMANO ml						2,02	2'424,00
6 / 6 CAM24_U05 .050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto ... a o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.							
	A RIPORTARE							66'992,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							67'730,81
	VIA PAOLO BORSELLINO (Cat 2)							
7 / 7 CAM24_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ere. Spessori fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore.	5620,00 400,00			3,000 3,000	16'860,00 1'200,00		
	Raccordi					18'060,00	1,05	18'963,00
	SOMMANO mq/cm							
8 / 8 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	5620,00 400,00			0,030 0,030	168,60 12,00		
	Raccordi					180,60	13,83	2'497,70
	SOMMANO mc							
9 / 9 CAM24_U05 .020.027.A	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomat ... trade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. in ragione del 10% *(par.ug.=0,1*5620) Raccordi *(par.ug.=400,00*0,1)	562,00 40,00			0,040 0,040	22,48 1,60		
	Raccordi					24,08	233,25	5'616,66
	SOMMANO mc							
10 / 10 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	5620,00 400,00			5,000 5,000	28'100,00 2'000,00		
	Raccordi					30'100,00	2,85	85'785,00
	SOMMANO mq/cm							
11 / 11 CAM24_U05 .050.058.B	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasve ... quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm. Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm.					2'000,00		
	Raccordi					2'000,00	2,02	4'040,00
	SOMMANO ml							
12 / 12 CAM24_U05 .050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto ... a o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.					100,00		
	Raccordi					100,00	6,71	671,00
	SOMMANO mq							
	A RIPORTARE							185'304,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							185'304,17
	VICOLO ALDO MORO (Cat 3)							
13 / 13 CAM24_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.	471,00			3,000	1'413,00		
	Raccordi	50,00			3,000	150,00		
	SOMMANO mq/cm					1'563,00	1,05	1'641,15
14 / 14 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	471,00			0,030	14,13		
	Raccordi	50,00			0,030	1,50		
	SOMMANO mc					15,63	13,83	216,16
15 / 15 CAM24_U05 .020.027.A	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomat ... trade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. in ragione del 10% *(par.ug.=0,10*471) in ragione del 10% *(par.ug.=0,1*50)	47,10			0,040	1,88		
		5,00			0,040	0,20		
	SOMMANO mc					2,08	233,25	485,16
16 / 16 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	471,00			5,000	2'355,00		
	Raccordi	50,00			5,000	250,00		
	SOMMANO mq/cm					2'605,00	2,85	7'424,25
17 / 17 CAM24_U05 .050.058.B	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasve ... quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm. Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.					300,00		
	SOMMANO ml					300,00	2,02	606,00
18 / 18 CAM24_U05 .050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto ... a o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	6,71	201,30
	A RIPORTARE							195'878,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							195'878,19
	VIA GIOVANNI FALCONE E VIA GANDHI (Cat 4)							
19 / 19 CAM24_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.	4602,00 350,00			3,000 3,000	13'806,00 1'050,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mq/cm					14'856,00	1,05	15'598,80
20 / 20 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	4602,00 350,00			0,030 0,030	138,06 10,50		
	Raccordi							
	SOMMANO mc					148,56	13,83	2'054,58
21 / 21 CAM24_U05 .020.027.A	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomat ... trade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. in ragione del 10% *(par.ug.=0,10*4602) Raccordi *(par.ug.=350,00*0,10)	460,20 35,00			0,040 0,040	18,41 1,40		
	Raccordi							
	SOMMANO mc					19,81	233,25	4'620,68
22 / 22 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	4602,00 350,00			5,000 5,000	23'010,00 1'750,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mq/cm					24'760,00	2,85	70'566,00
23 / 23 CAM24_U05 .050.058.B	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasve ... quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm. Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.					2'000,00		
	Raccordi							
	SOMMANO ml					2'000,00	2,02	4'040,00
24 / 24 CAM24_U05 .050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto ... a o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.					50,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mq					50,00	6,71	335,50
	A RIPORTARE							293'093,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							293'093,75
	VIA ROCCO SCOTELLARO (Cat 5)							
25 / 25 CAM24_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ere. Spessori fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore.	1800,00 180,00			3,000 3,000	5'400,00 540,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mq/cm					5'940,00	1,05	6'237,00
26 / 26 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	1800,00 180,00			0,030 0,030	54,00 5,40		
	Raccordi							
	SOMMANO mc					59,40	13,83	821,50
27 / 27 CAM24_U05 .020.027.A	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomat ... trade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. in ragione del 10% *(par.ug.=0,10*1800) Raccordi *(par.ug.=180*0,10)	180,00 18,00			0,040 0,040	7,20 0,72		
	SOMMANO mc					7,92	233,25	1'847,34
28 / 28 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	1800,00 180,00			5,000 5,000	9'000,00 900,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mq/cm					9'900,00	2,85	28'215,00
29 / 29 CAM24_U05 .050.058.B	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasve ... quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm. Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm.					900,00		
	SOMMANO ml					900,00	2,02	1'818,00
30 / 30 CAM24_U05 .050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto ... a o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	6,71	134,20
	A RIPORTARE							332'166,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							332'166,79
	VIA IPPOLITO CERIELLO, VIA SANT'AGATA E VIA ATTILIO D'ANTONA (Cat 6)							
31 / 31 CAM24_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ere. Spessori fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore.	7625,50			3,000	22'876,50		
	Raccordi	550,00			3,000	1'650,00		
	SOMMANO mq/cm					24'526,50	1,05	25'752,83
32 / 32 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	7625,50			0,030	228,77		
	Raccordi	550,00			0,030	16,50		
	SOMMANO mc					245,27	13,83	3'392,08
33 / 33 CAM24_U05 .020.027.A	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomat ... trade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. in ragione del 10% *(par.ug.=0,10*7625,5) in ragione del 10% *(par.ug.=0,1*550)	762,55			0,040	30,50		
		55,00			0,040	2,20		
	SOMMANO mc					32,70	233,25	7'627,28
34 / 34 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	7625,50			5,000	38'127,50		
	Raccordi	550,00			5,000	2'750,00		
	SOMMANO mq/cm					40'877,50	2,85	116'500,88
35 / 35 CAM24_U05 .050.058.B	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasve ... quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm. Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm.					2'800,00		
	SOMMANO ml					2'800,00	2,02	5'656,00
36 / 36 CAM24_U05 .050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto ... a o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.					210,00		
	SOMMANO mq					210,00	6,71	1'409,10
	A RIPORTARE							492'504,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							492'504,96
	VIA PROVINCIALE E VIA FONTANA (Cat 7)							
37 / 42 CAM24_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.	4050,00 400,00			3,000 3,000	12'150,00 1'200,00		
	Raccordi					13'350,00	1,05	14'017,50
	SOMMANO mq/cm							
38 / 43 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	4050,00 400,00			0,030 0,030	121,50 12,00		
	Raccordi					133,50	13,83	1'846,31
	SOMMANO mc							
39 / 44 CAM24_U05 .020.027.A	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomat ... trade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. in ragione del 10% *(par.ug.=0,10*4050) Raccordi *(par.ug.=400,00*0,10)	405,00 40,00			0,040 0,040	16,20 1,60		
	Raccordi					17,80	233,25	4'151,85
	SOMMANO mc							
40 / 45 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	4050,00 400,00			3,000 3,000	12'150,00 1'200,00		
	Raccordi					13'350,00	2,85	38'047,50
	SOMMANO mq/cm							
41 / 46 CAM24_U05 .050.058.B	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasve ... quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm. Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.					1'600,00		
	Raccordi					1'600,00	2,02	3'232,00
	SOMMANO ml							
42 / 54 CAM24_U05 .050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto ... a o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.					100,00		
	Raccordi					100,00	6,71	671,00
	SOMMANO mq							
	A RIPORTARE							554'471,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							554'471,12
	VIA NICOLA CORCIA (Cat 8)							
43 / 48 CAM24_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ere. Spessori fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore.	1417,00 140,00			3,000 3,000	4'251,00 420,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mq/cm					4'671,00	1,05	4'904,55
44 / 49 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	1417,00 140,00			0,030 0,030	42,51 4,20		
	Raccordi							
	SOMMANO mc					46,71	13,83	646,00
45 / 50 CAM24_U05 .020.027.A	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomat ... trade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. in ragione del 10% *(par.ug.=1417*0,10) Raccordi *(par.ug.=140,00*0,10)	141,70 14,00			0,040 0,040	5,67 0,56		
	Raccordi							
	SOMMANO mc					6,23	233,25	1'453,15
46 / 51 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	1417,00 140,00			5,000 5,000	7'085,00 700,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mq/cm					7'785,00	2,85	22'187,25
47 / 52 CAM24_U05 .050.058.B	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasve ... quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm. Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm.					800,00		
	Raccordi							
	SOMMANO ml					800,00	2,02	1'616,00
48 / 53 CAM24_U05 .050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto ... a o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.					34,18		
	Raccordi							
	SOMMANO mq					34,18	6,71	229,35
	A RIPORTARE							585'507,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							585'507,42
	CORSO CARLO PISACANE (Cat 9)							
49 / 37 CAM24_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.	8203,00 800,00			3,000 3,000	24'609,00 2'400,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mq/cm					27'009,00	1,05	28'359,45
50 / 38 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	8203,00 800,00			0,030 0,030	246,09 24,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mc					270,09	13,83	3'735,34
51 / 39 CAM24_U05 .020.027.A	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomat ... trade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. in ragione del 10% *(par.ug.=0,10*8203) in ragione del 10% *(par.ug.=0,1*800)	820,30 80,00			0,040 0,040	32,81 3,20		
	SOMMANO mc					36,01	233,25	8'399,33
52 / 40 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	8203,00 800,00			5,000 5,000	41'015,00 4'000,00		
	Raccordi							
	SOMMANO mq/cm					45'015,00	2,85	128'292,75
53 / 41 CAM24_U05 .050.058.B	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasve ... quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm. Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.					2'722,60		
	SOMMANO ml					2'722,60	2,02	5'499,65
54 / 47 CAM24_U05 .050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto ... a o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	6,71	1'342,00
	A RIPORTARE							761'135,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							761'135,94
	AREA DI AMPLIAMENTO (Cat 10)							
55 / 55 CAM24_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	3715,00			0,100	371,50		
	SOMMANO mc					371,50	28,06	10'424,29
56 / 56 CAM24_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .	3715,00			8,000	29'720,00		
	SOMMANO mq/cm					29'720,00	2,59	76'974,80
57 / 57 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	3715,00			5,000	18'575,00		
	SOMMANO mq/cm					18'575,00	2,85	52'938,75
58 / 58 CAM24_U05 .080.010.A	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm					1'100,00		
	SOMMANO m					1'100,00	19,35	21'285,00
59 / 59 CAM24_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Casseforme per zanella	1100,00			0,150	165,00		
	SOMMANO mq					165,00	28,88	4'765,20
60 / 60 CAM24_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Zanella Massicciata in cls	1100,00 310,00		0,500 1,400	0,150 0,100	82,50 43,40		
	SOMMANO mc					125,90	169,56	21'347,60
61 / 61 CAM24_E03	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.							
	A RIPORTARE							948'871,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							982'631,36
	MESSA IN SICUREZZA SS 33 (Cat 11)							
66 / 64 CAM24_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Sc ... sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SCAVO PER GABBIONATA		30,00	2,000	1,500	90,00		
	SOMMANO mc					90,00	5,23	470,70
67 / 65 CAM24_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... tro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.		31,00	4,000	0,100	12,40		
	SOMMANO mc					12,40	18,00	223,20
68 / 66 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporti con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 64 [mc 90.00] Vedi voce n° 65 [mc 12.40]					90,00 12,40		
	SOMMANO mc					102,40	13,83	1'416,19
69 / 67 CAM24_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal ... Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Per realizzazione muretto e zanella Zanella *(H/peso=(0,20+0,15)/2) Muretto		30,00 30,00	0,600 0,300	0,175 0,300	3,15 2,70		
	SOMMANO mc					5,85	169,56	991,93
70 / 68 CAM24_E03 .040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. Per rifacimento muretto e zanella - fi8 10x10 Zanella Muretto		30,00 30,00	0,300 0,600	7,900 7,900	71,10 142,20		
	SOMMANO kg					213,30	2,71	578,04
71 / 69 CAM24_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qu ... e a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Per rifacimento muretto e zanella							
	A RIPORTARE							986'311,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							986'311,42
	Zanella Muretto	2,00	30,00 30,00		0,300 0,300	9,00 18,00		
	SOMMANO mq					27,00	28,88	779,76
72 / 70 CAM24_U03 .040.010.A	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 ... e dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente d ... o da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm Per gabbionata Prima fila Seconda fila	29,00 30,00	2,00 1,50	1,000 1,000	1,000 1,000	58,00 45,00		
	SOMMANO mc					103,00	131,29	13'522,87
73 / 71 CAM24_U05 .040.020.A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categori ... i attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, ido ... come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.		30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	138,70	4'161,00
74 / 72 CAM24_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Per risagomatura sede stradale		31,00	4,000	0,200	24,80		
	SOMMANO mc					24,80	28,06	695,89
75 / 73 CAM24_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .		31,00	4,000	5,000	620,00		
	SOMMANO mq/cm					620,00	2,59	1'605,80
76 / 74 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.		31,00	4,000	5,000	620,00		
	SOMMANO mq/cm					620,00	2,85	1'767,00
77 / 98 CAM24_U05 .050.058.B	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasve ... quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm. Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm.							
	A RIPORTARE							1'008'843,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'669'412,06
	VIA CAPOCCI - DEL GRAPPA (Cat 13)							
82 / 79 CAM24_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... tro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. TRATTO N - Via Padre Pio - Via Santa Lucia *(par.ug.=3380+4194) TRATTO O - Strada di collegamento con SP 198 in ragione del 20% TRATTO P - Piano di Zona	7574,00 5541,00 19968,00	0,20		0,030 0,030 0,030	227,22 33,25 599,04		
	SOMMANO mc					859,51	18,00	15'471,18
83 / 80 CAM24_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 79 [mc 859.51]	0,50				429,76		
	SOMMANO mc					429,76	44,40	19'081,34
84 / 81 CAM24_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. TRATTO O - Strada di collegamento SP 198	5141,00	0,20		0,150	154,23		
	SOMMANO mc					154,23	28,06	4'327,69
85 / 82 CAM24_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . TRATTO N - Via Padre Pio - Via Santa Lucia *(par.ug.=3380+4194) TRATTO O - Strada di collegamento con SP 198 in ragione del 20% TRATTO P - Piano di Zona	7574,00 5541,00 19968,00	0,20		3,000 3,000 3,000	22'722,00 3'324,60 59'904,00		
	SOMMANO mq/cm					85'950,60	2,59	222'612,05
86 / 83 CAM24_U05 .060.010.B	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, p ... istanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alber ... a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm Per rifacimento marciapiedi TRATTO P - Piano di Zona TRATTO N - Via Santa Lucia TRATTO Q - SP 33		1112,00 289,00 170,00	1,000 1,000 1,000		1'112,00 289,00 170,00		
	SOMMANO mq					1'571,00	99,31	156'016,01
87 / 84 CAM24_U05 .030.030.A	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e ... i, in opera con strato di allettamento di malta idraulica. Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica. Per rifacimento marciapiedi							
	A RIPORTARE							2'086'920,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'143'303,52
	ALTRI TRATTI (Cat 14)							
88 / 85 NP. 01	Ripristino di ringhiera ed inferriate ammalorate e danneg ... to per fornire il lavoro completo a perfetta opera d'arte. Ripristino di ringhiera ed inferriate ammalorate e danneggiate mediante posa in opera di lamiera zincate con logo del Comune tra i montanti, zincatura delle parti ammalorate ed eventuale sostotuzione delle stesse. Il tutto per fornire il lavoro completo a perfetta opera d'arte. Per ringhiera					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	33'098,00	33'098,00
	OPERE PROVVISORIALI (SpCat 3)							
89 / 86 CAM24_P01 .010.010.N	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non infer ... er nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tub ... luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio		35,00		2,000	70,00		
	SOMMANO mq					70,00	14,03	982,10
90 / 87 CAM24_P01 .010.010.O	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non infer ... he Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tub ... , segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio Vedi voce n° 86 [mq 70.00]	6,00				420,00		
	SOMMANO mq/30gg					420,00	1,33	558,60
91 / 88 CAM24_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, co ... lo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	121,73	243,46
92 / 89 CAM24_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno ... nuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					12,00		
	SOMMANO cad/30gg					12,00	79,17	950,04
93 / 90 CAM24_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mes ... 1 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		2'179'135,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		2'179'135,72
	SOMMANO cad					1,00	526,02	526,02
94 / 91 CAM24_P01 .050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al ... esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	382,59	2'295,54
95 / 92 CAM24_P01 .060.080.A	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... o, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,48	282,96
96 / 93 CAM24_P01 .060.080.B	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... ronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
97 / 94 CAM24_P01 .060.090.A	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,46	98,92
98 / 95 CAM24_P01 .060.090.B	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... entro, collocato su palo Nolo per mese successivo al primo Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Nolo per mese successivo al primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,31	56,62
99 / 96 CAM24_P01 .060.070.B	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... 60x40 cm Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia					6,00		
	SOMMANO cad/30gg					6,00	1,65	9,90
100 / 97 CAM24_P01 .060.120.A	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per ... rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza							
	A RIPORTARE							2'182'603,88

